



ARTICULO: BOTA HOLTON S3 P708029 / P708214



CARACTERISTICAS:

Bota piel flor 1a calidad (dark Brown) o nobuck (honey). Construcción en GoodYear Style.
Pieles de máxima calidad con tratamiento Waterproof. Costuras laterales cuádruples.
Forro interior Air Mesh con alto nivel de transpirabilidad.
Puntera y plantilla de protección. Cordonaje de montaña con 12 puntos de anclaje (6 de ellos tipo Fast quick.) Suela de alta tecnología T742 en goma nitrilica.

La suela proporciona los siguientes niveles de adherencia y protección:
(Valores del 1 al 5, donde el 1 es el más bajo y el 5 el máximo)

Adherencia en seco: 4. Adherencia en mojado: 3. Resistencia aceites: 5. Comportamiento con agua: 5.
Resistencia al calor: 5. (Homologación HRO). Resistencia a la abrasión: 5.

Suela con valores SRC.

Suela con especial resistencia eléctrica 14000 voltios en condiciones secas. Esta homologación solo es válida en EEUU, según homologación americana EH ASTM.

El piso de goma está construido con la tecnología patentada GoodYear system patentado.
Sistema cimentado y cosido en todo el perímetro.

Fabricación de la bota según normas SuperWelt.

UTILIZACION:

Para trabajos que requieran un calzado de máxima comodidad para el uso diario en duras condiciones de trabajo, pero que ofrezca un gran confort en el pie. Este calzado ofrece protección integral de los pies, tanto por riesgos de pinchazos, aplastamientos o golpes. La piel con tratamiento Waterproof, permite mantener el pie seco en entornos húmedos.

El diseño idéntico al modelo de más venta en la historia de la marca Caterpillar, ofrece un moderno look para el trabajador que quiere aunar en su día a día, el confort y protección con la moda. "El diseño más clásico que nunca pasa de moda"

CONSERVACION:

Al ser un calzado fabricado en pieles de primera calidad, se debe limpiar con cremas específicas que nutran la piel y mantengan sus propiedades durante más tiempo (flexibilidad, transpiración, etc). Es importante no guardar el calzado húmedo y no se debe exponer el calzado a fuertes fuentes de calor. Todo calzado que haya sufrido un fuerte impacto o perforación debe ser sustituido

HOMOLOGACION: CE EN 345 S3 HRO SRC